

Fotos Requeridas para la Certificación de las Jardineras:

- Foto clara de la longitud, el ancho y la profundidad total de la jardinera.
- Fotos mostrando el material impermeabilizante aplicado en los lados y en el fondo.
- Foto del tubo de drenaje inferior perforado y el tubo de desagüe sólido.
- Foto clara de la profundidad de la piedra #57
- Foto clara de la profundidad de la piedra de estrangulamiento.
- Foto clara de la profundidad del suelo (DEBE ser de un proveedor aprobado).
- Foto clara de la profundidad del mantillo.
- Foto clara de la profundidad del estanque, desde el mantillo hasta la cresta del tubo de desagüe con la rejilla del atrio puesta.
- Foto clara del borde libre, de la cresta del tubo de desagüe hasta la cima de la pared.
- Foto de la estructura completa que muestre el número de plantas instaladas.
- Foto de la ubicación de cada bajante con el bloque de chapoteo o las rocas instaladas.
- Fotos que muestren la ubicación de la descarga del drenaje inferior, ya sea al pozo seco o a la conexión con el alcantarillado pluvial.

***Recuerde: La construcción de las estructuras debe seguir el plan aprobado.**

Recibos de Material Utilizado Proporcione los siguientes recibos:

- Tela filtrante
- Grava #57
- Grava de estrangulamiento
- Material de suelo (que muestre que el material es de un proveedor aprobado)
- Mantillo
- Otros recibos según sea necesario



**ARLINGTON
VIRGINIA**

Recordatorios y consejos

- Si la jardinera drena a un pozo seco, la elevación del emisor debe ser inferior a la del fondo de la jardinera.
- El drenaje inferior debe estar perforado con agujeros de 3/8" espaciados 6" en el centro, 3 filas de perforaciones.
- Proveedores aprobados de suelo: <https://arlingtonva.us/stormwater-notice>, Biorretención
- Durante la instalación, regar suavemente el suelo entre las elevaciones.
- La bajante debe estar situada lejos del tubo de desagüe.

Hablarán de cómo enviar los planos "As-built" en la reunión de preinstalación.

Las fotos enviadas al condado de Arlington pasan a ser propiedad del condado.

Requisitos de las Jardineras

Servicios de Desarrollo DFM



**ARLINGTON
VIRGINIA**

Para la certificación de la construcción de las estructuras que captan el agua pluvial



Foto de la impermeabilización aplicada y del tubo de desagüe perforado y el tubo de desagüe sólido



Foto clara de la profundidad de la grava / piedra de estrangulamiento



Fotos claras de las medidas de longitud y ancho

Foto de cada bajante y rocas de salpicadura



Foto clara de la profundidad total. Etiquetar la jardinera si se instalan varias jardineras.



Foto clara de la profundidad del suelo



Fotos claras de la profundidad del estanque y del borde libre



Foto clara de la profundidad de la grava #57



Foto clara de la profundidad del mantillo




Foto con jardinera terminada y plantas instaladas

Descarga al pozo seco o conexión al drenaje pluvial